

Név : Baracs Község Önkormányzata

Cím : 2427 Baracs, Táncsics utca 27

Kelt: 2024.03.13.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 2024

Készítette: **Duna-Via Építőipari K**

A munka leírása: Baracs, Széchenyi u.
mellékág útfelújítás, csapadékvíz elvezetés
230 m hosszon

Készült: TERC ÉN Rendszerben

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 704 345 Ft	1 987 580 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 704 345 Ft	1 987 580 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	4 691 925 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	1 266 820 Ft
3. A munka ára		5 958 745 Ft



DUNA-VIA

DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
Cgj. szám: 07-09-012769 ③

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	68 310	306 100
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2 636 035	1 681 480
Összesen:	2 704 345	1 987 580



DUNA-VIA

DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
Cgj. szám: 07-09-012769 ③

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	20 m ³	0	4 790	0	95 800
2	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	10 m ³	0	18 930	0	189 300
3	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 100,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	30 m ³	2 277	700	68 310	21 000
Munkanem összesen:						68 310	306 100



DUNA-VIA

DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
Cgj. szám: 07-09-012769 ③

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-3.3- 0120141	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Kőka, Iszkaszentgyörgy	40,25 m ³	19 340	12 320	778 435	495 880
2	61-002-1.1- 0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő, vagy törtbeton (mélypont feltöltése)	120 m ³	15 480	9 880	1 857 600	1 185 600
Munkanem összesen:						2 636 035	1 681 480

DUNA-VIA

DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7.
Adószám: 13878203-2-07
Cgj. szám: 07-09-012769 ③