

**T a r t a l o m**

- I. Előzmények
  - 1./ A szerződés tárgya
  - 2./ Teljesítési határidő
  - 3./ Vállalkozói díj
  - 4./ Elszámolás
  - 5./ Fizetési feltételek
  - 6./ A szerződés teljesítése
  - 7./ Megrendelő jogai és kötelezettségei
  - 8./ Kivitelező kötelezettségei
  - 9./ Műszaki átadás-átvétel
  - 10./ Jótállás, szavatosság
  - 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés
  - 12./ Alvállalkozói szerződések
  - 13./ Felfüggesztés
  - 14./ Vis maior
  - 15./ A felek együttműködése
  - 16./ Meghatalmazott képviselők
  - 17./ A szerződés módosítása, felmondása
  - 18./ Jogi viták rendezése
  - 19./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás, a felek által használt nyelv
  - 20./ A szerződés hatályba lépése
  - 21./ Egyéb rendelkezések
- Mellékletek

- 2.2. Határidőben teljesít a Kivitelező, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
- 2.3. A Megrendelő felhívja a Kivitelező figyelmét arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Kivitelező a készre jelentést a Megrendelőhöz írásban eljuttassa a Kivitelező által megjelölt műszaki átadás-átvételi időpont előtt 10 nappal. A készre jelentésben a Kivitelező köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel napját, amelynek – szerződés szerinti teljesítés esetén – legkésőbbi időpontja a szerződésben szereplő véghatáridő.
- 2.4. A Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült művet, és ezt követően a Kivitelezőnek 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményeket hiba és hiánymentesen átadja.
- 2.5. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 2.6. A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák- hiányosságok kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő.
- 2.7. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – Megrendelővel egyeztetett részletességű – a megvalósítási (sávos) a Megrendelővel, illetve annak képviselőivel (műszaki ellenőrrel) és szükség esetén az illetékes szervekkel jóvá kell hagyatnia és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja a Megrendelő a tényleges előrehaladást.
- 2.8. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy nem kéri szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését.

### 3./ Vállalkozói díj

- 3.1. A Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó **99 915 916,-** Forint, azaz Kilencvenkilencmillió-kilencszáztizenötezer-kilencszáztizenhat forint + a mindenkor hatályos Áfa, illeti meg azzal, hogy a felek rögzítik, hogy a Kivitelező vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy Megrendelő által kiadott anyagokban (a leírásokban, a tervekben, a kiadott költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyek bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkák, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
- 3.2. A vállalkozói díj tehát tartalmazza - a 191/2009. (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

vita esetén a TERC VIP Gold összevont építőipari költségvetés – készítő programrendszerben szereplő – az adott időpontban aktuális adatok az irányadóak a pótmunkára, kiegészítő munkára vonatkozóan azzal, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak is meg kell egyúttal felelnie a Feleknek.

#### 4./ Elszámolás

- 4.1. A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix (átalányáron) áron történik.
- 4.2. A Kivitelező 3 részszámla (25 %-os, 50 %-os és 75 %-os pénzügyi készültségnek megfelelő műszaki készültségnél) és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor) a végszámla benyújtására jogosult.
- 4.3. Az árazott költségvetés, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
- 4.4. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
- 4.5. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség.
- 4.6. A Megrendelő az alábbiak szerint fizeti meg a vállalkozói díjat: a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre különösen a Ptk. 6:130. §-ára.

#### 5./ Fizetési feltételek

- 5.1 A számlákat a Kivitelezőnek 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtania.
- 5.2 A Megrendelő a számlákat az CIB Bank Székesfehérvári Fiókjánál vezetett 10700093-68628840 számú számlájáról a Kivitelező az OTP Bank Rt. Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 33.) vezetett 11746012-20010654 számú számlájára átutalással egyenlíti ki.
- 5.3 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155§-ban (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.
- 5.4 A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik.
- 5.5 A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészült és átadott mű teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül.

#### 6./ A szerződés teljesítése

- 6.1 Megrendelő és Kivitelező a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák:
  - műszaki vonatkozásban részleteiben teljesítettnek tekintendők, amikor Kivitelező a munkákat a részteljesítés műszaki tartalmában rögzítetteknek megfelelően elvégezte, teljesítésigazolásuk megtörtént;

6.8 Amennyiben a Kivitelező a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult más kivitelezővel a hibákat megjavíttatni és annak költségeit közvetlenül a Kivitelezővel szemben érvényesíteni.

### 7./ Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 7.1 A Megrendelő a Kivitelezőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a kiviteli tervdokumentációt papír alapon 3 példányban, valamint a jogerős.
- 7.2 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok jogtisztaságát, figyelemmel azonban a Kivitelező Ptk. 6:252 § (3) bekezdésében írt kötelezettségére és a jelen szerződés 3. pontjában írtakra is.
- 7.3 A Megrendelő a kijelölt munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Kivitelező rendelkezésére bocsátja, a szerződéskötést követő 20 napon belül.
- 7.4 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan ellenőrizni.
- 7.5 A Megrendelő köteles a Kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítésére, ha a szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére.
- 7.6 A műszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Kivitelező értesítése alapján a Megrendelő szervezi.
- 7.7 A Kivitelező megkeresésére 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel.
- 7.8 Köteles eleget tenni a jelen szerződésben meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének.
- 7.9 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról.

### 8./ Kivitelező kötelezettségei

#### (ÁLTALÁNOS RÉSZ)

- 8.1 A Kivitelező fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott I.osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelező úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
- 8.2 A szerződés teljesítéséhez a Kivitelező az elkészült mű tulajdonjogának átruházására köteles.

- 8.12 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Kivitelező köteles betartani a 45/2004. (VII.26.) BM KvVM rendeletet, valamint a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Kormányrendeletben foglaltakat.
- 8.13 A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.
- 8.14 A Kivitelező köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni.
- 8.15 A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, használni, és a kivitelezési munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell végezni!
- 8.16 A kivitelezés alatt a Kivitelező feladata megoldani az építési/munkaterület munkavégzésre alkalmassá tételét és állagvédelmét.

**A teljesítésbe bevont személyek:**

- 8.17 A Kivitelező köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.
- 8.18 A Kivitelező az igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ide értve az alvállalkozói díjak megfizetését is!

**Határidő betartása:**

- 8.19 A Kivitelező a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2. pontban rögzített határidőknek, a beruházás követelményeinek.
- 8.20 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Kivitelező tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Kivitelező a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni.
- 8.21 Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Kivitelező nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételeinek elrendelését a vállalkozói díj növelése nélkül.
- 8.22 Az előző két pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Kivitelező nem tartja be a Megrendelő fentiekben alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Kivitelező a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést.

**Utasítási jog:**

- 8.23 A Kivitelező a kivitelezés folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azzal, hogy az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

**Építési napló:**

- 8.32 A Kivitelezőnek együtt kell működnie, hogy a munkaterület átadásával egyidejűleg az építési napló megnyitásra kerüljön, melyet a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Kivitelező nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.
- 8.33 Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Kivitelezőt terhelik.

**Ellenőrzés:**

- 8.34 A Kivitelező a szerződéskötés előtt feltétlenül köteles ellenőrizni a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen környezetét.
- 8.35 A Kivitelező, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Kivitelező ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Kivitelezőt terhelik.
- 8.36 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes időtartama alatt jelen lévő) helyszíni munkavezetői (építésvezetői) irányítás mellett kell végezni.
- 8.37 A kivitelezőnek rendelkeznie kell legalább 50 M Ft kár értékű biztosítási fedezetett biztosító felelősség biztosítással.

**Vízvezetés biztosítása:**

- 8.38 A kivitelezés időtartama alatt a Kivitelező köteles a munka és felvonulási terület folyamatosan tisztántartani és az ideiglenes vízvezetésről folyamatosan gondoskodni. A csapadékvíz elvezetés megoldásait a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni szükséges.

**Egyéb:**

- 8.39 Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a kivitelei tervdokumentáció részeként kiadott biztonsági és egészségvédelmi tervben leírtakat. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben meghatározottak alapján elkészített biztonsági és egészségvédelmi tervet felül kell vizsgálnia és a saját szervezeti felépítésével összhangban azt aktualizálni kell.
- 8.40 Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt úgy kell megválasztani, hogy az a kivitelezési munkák környező építményekben az károsodást ne okozzon.

- 9.4 A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült művek (az építmények/létesítmények) készütségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot.
- 9.5 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő megvizsgálja, hogy a Kivitelező a szerződés tárgya szerinti építési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.
- 9.6 Határidőben teljesít a Kivitelező ha a műszaki átadás - átvételi eljárás a 2. pontban előírt határidőben belül megkezdődik, feltéve, hogy a Kivitelező a munkákat a műszaki dokumentációban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő a Kivitelezőtől átvette, azzal, hogy nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
- 9.7 A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők, tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan az a Kivitelező mulasztásából eredő – hibákat, hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére kijavítani, pótolni, illetve kiegészíteni.
- 9.8 A Kivitelezőnek a 9.15. pontban részletezett dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig ellenőrzésre kell átadni a Megrendelő részére.
- 9.9 A Megrendelő a Kivitelező készre jelentésének kézhezvételét követő 10 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésére. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőt követő 15 napon belül sem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdí, de azt nem fejezi be a 9.11 pontban írtak szerint, a teljesítésigazolást a Kivitelező kérésére köteles kiadni.
- 9.10 A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során - 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt - köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje legfeljebb 15 nap.  
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevésbé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozza. Nem tekinthető hibának, ha a Kivitelező a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel azért, mert a tervezett anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve hogy erről a Megrendelőt értesítette, az egyenértékűséget alátámasztotta és az anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, sem a használhatóság lényeges csökkenését.
- 9.11 A teljesítés igazolás kiállítására a műszaki ellenőr részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a műszaki dokumentációkban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

- Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a létesítményben (az elkészült műben) a Kivitelező köteles a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 10 naptári napon belül saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt.
- 10.2 A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Kivitelező semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a Kivitelező nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:
- (a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.)
  - (b) A nem rendeltetésszerű használat;
  - (c) Vis major eredménye.
  - (d) 3. személy általi károkozás.
- 10.3 Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miatti jótállási igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott jótállási idő lejárt, de a Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás nem vonatkozik a természetes elhasználódásra.
- 10.4 Amennyiben a Kivitelező a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését nem vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Kivitelező költségterhére elvégeztetni, és azt Kivitelezővel szemben közvetlenül érvényesíteni.

## 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés

- 11.1 A Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. A Kivitelező nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Kivitelező tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
- 11.2 A Kivitelező teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.
- 11.3 A Kivitelező köteles lehetővé tenni a Megrendelőnek saját területén és az alvállalkozói körében is, hogy a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelményeket és a felhasználásra kerülő anyagokat leellenőrizze!
- 11.4 A Kivitelező az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen.
- 11.5 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó.
- 11.6 A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevitelére sor került.



- a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni.

13.3 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelező érdekkörében merült fel - a Kivitelezőt kártalanítani kell.

#### 14./ Vis maior

14.1 Kivitelező nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior.

14.2 A Kivitelező csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.

14.3 A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell.

#### 15./ A felek együttműködése

15.1 A felek kötelesek a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

15.2 A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett.

15.3 Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.

15.4 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijelölt képviselő részére fogadatosíthatóak.

15.5 Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős.

15.6 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon és/vagy e-mailen megtett nyilatkozat, és az építési naplóba történő bejegyzés is.

15.7 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.

15.8 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

- 17.3 A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle), ha a Kivitelező szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (ebben az esetben a Megrendelő meghíúsulási kötbérre lesz jogosult). Ilyennek minősül ha:
- a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
  - a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;
  - az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékoság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja vagy egyáltalán nem tudja elvégezni.
  - ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre történő befejezését veszélyezteti;
  - ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki ellenőr által is elismert, a Kivitelezőnek felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni.
  - a Kivitelező nem tartja be a kivitelezési munkában részt vevők alvállalkozói díjának megfizetésére vonatkozó előírásokat, és ezért bármelyik, a munkában részt vevő alvállalkozó nem jut hozzá az őt jogszerűen megillető vállalkozási díjához.
- 17.4 A Megrendelő továbbá azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (vagy elállhat tőle) ha:
- a Kivitelező csődbe menne, jogerősen felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetéképtelenné válna;
  - jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
  - közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
- 17.5 A Szerződésben meghatározott elállási (felmondási) okok bekövetkezte esetén, a Megrendelő a Kivitelezőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat. A Megrendelő felmondás (elállás) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Kivitelező nem tarthat igényt.
- 17.6 A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett munkák megtérítésére a Kivitelező nem jogosult.
- 17.7 A felmondás a Kivitelező általi kézhezvételtől válik hatályossá.

## 18./ Jogi viták rendezése

- 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.
- 18.2 Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem amennyiben a közvetlen tárgyalások nem

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

"Baracs, Ady Endre utca területén ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem"

**Mellékletek :**

1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció
2. sz. melléklet: Árazott költségvetés. pdf formátumban

Paks, 2016. július 27.



**Baracs Község Önkormányzata**  
Képviseli: Várai Róbert polgármester  
**Megrendelő**



**Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt  
Felelősségű Társaság**  
Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető igazgató  
**Kivitelező**



**MEZŐFÖLDVÍZ**  
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kölesdi út 46.  
Adószám: 11283144-2-17  
1.


*Kovács Árpádné  
elbíráló*


**Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**  
**7030 Paks, Kölesdi u. 46.**  
**Telefon: 75/511-000 Fax: 75/310-467**  
E-mail: paksiviz@paksiviz.hu  
Adószám: 11283144-2-17  
Cégjegyzékszám: 17-09-001805  
OTP:11746012-20010654-00000000

Baracs vízvezeték rekonstrukció I. Ütem

2016. június

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	53155520	46760396
1.1 Közvetlen önköltség összesen	53155520	46760396
2.1 ÁFA vetítési alap	99915916	
2.2 Áfa	27,00%	26977297
3. A munka ára	126893213	

  
Aláírás

 **MEZŐFÖLDVÍZ**  
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kölesdi út 46.  
Adószám: 11283144-2-17  
1.

  
12. Munkaár

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	2243656	33037676
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	37735387	6424302
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	6343712	2608560
Kőburkolat készítése	828142	1168632
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2440924	717861
Betonpálya-burkolat készítése	1139770	2135390
Hídépítés	62620	390600
Belsőépítészet, díszítéstechnika	2361309	277375
<b>Összesen:</b>	<b>53155520</b>	<b>46760396</b>

*Handwritten signature or mark*

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységá	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	60 m3	0	13475	0	808500
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	3815 m3	0	2725	0	10395875
3	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1144,5 m3	0	3150	0	3605175
4	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	2543,4 m3	0	1406	0	3576020
5	21-004-4.1.1-0133651	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Oszályozott homok, OH 0/4, KÓKA, Pécsvárad	254 m3	4455	2002	1131570	508508
6	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	2543 m2	0	2867	0	7290781
7	21-005-123.40-0112200	Szállítási távolság max. 10 km	300 m3	0	2750	0	825000
8	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	2543 m3	8,7	1246	22124	3168578
9	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1145 m3	8,7	594	9962	680130
10	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	127 m3	0	267	0	33909
11	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	40 m3	0	2990	0	119600
12	21-003-6.1.2	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvény felett	48 m3	15000	2800	720000	134400

Irtás, föld- és sziklamunka

13	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	16 m3	0	3150	0	50400
14	21-003-11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	24 m3	0	2975	0	71400
15	21-004-3.1	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	180 m2	0	239	0	43020
16	21-006-4.1.1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	570 m3	0	2950	0	1681500
17	21-006-5	Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel	240 m2	1500	187	360000	44880
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2243656</b>	<b>33037676</b>

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-6.2- 0133925	KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: DN 63-90 között WAVIN PE elektrofüzios nyomás alatti megfúró idom, 90-32, PN 16, CE100SDE11	13 db	29896	2975	388648	38675
2	54-005-6.3- 0133929	KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: DN 63-90 között WAVIN PE elektrofüzios nyomás alatti megfúró idom, 110-32, PN 16, CE100SDE11	38 db	32174	2870	1222612	109060
3	54-005-6.5- 0133945	KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: DN 63-90 között WAVIN PE elektrofüzios nyomás alatti megfúró idom, 160-32, PN 16, CE100SDE11	35 db	52145	2975	1825075	104125
4	54-005-5.1- 0110063	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11032EN200K	879 m	581	502	510699	441258
5	54-005-5.2- 0110068	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 90x8,2 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11090EN100K	463 m	4372	734	2024236	339842
6	54-005-5.3- 0110069	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 110x10,0 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11110EN100K	1943 m	6386	966	12407998	1876938
7	54-005-5.5- 0110175	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17160EN12K	954 m	9388	1691	8956152	1613214
8	54-006-2.3- 0130585	Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 25 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	86 db	3919	1820	337034	156520
9	54-006-3.1- 0013552	Gumiékkzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 50- 65 között EURO 23 rövidházas karimás éktozózár DN 50 PN 10-16 (REA50BBCH)	2 db	31230	2240	62460	4480
10	54-006-3.3- 0013559	Gumiékkzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 EURO 23 rövidházas karimás éktozózár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH)	19 db	50202	2380	953838	45220



**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

11	54-006-3.5-0013565	Gumiékkzárású tololózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 150 EURO 23 rövidházas karimás éktololózár DN 150 PN 10-16 (RDA15BNCH)	3 db	78678	2870	236034	8610
12	54-006-4.2.1	Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 65-80 között	86 db	5079	1120	436794	96320
13	54-006-4.4-0158201	Szerelvények kiegészítő elemei tololózárszekrény NORFOND GGG kerek tololózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K	86 db	5769	1890	496134	162540
14	54-009-1.2.2	Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150	2 db	2209	2940	4418	5880
15	54-011-5	Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	4239 m	36	105	152604	445095
16	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	4239 m	16,2	70	68672	296730
17	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	4239 m	47,7	70	202200	296730
18	54-021-1.1.1-0143572	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 50 L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 50/ NÁ 50, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN  10-16 Cikkszám: T5050	2 db	12826	2065	25652	4130
19	54-021-1.1.4.1-0143505	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG TT karimás keresztidom, NÁ 100/ NÁ 100,  epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: TT100100	1 db	35592	2870	35592	2870
20	54-021-1.1.4.1-0143581	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 50, epoxigyanta  külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100050	2 db	17512	770	35024	1540

*[Handwritten signature]*

**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

21	54-021- 1.1.4.1- 0143586	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100, epoxigyanta  külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100100	12 db	15557	770	186684	9240
22	54-021- 1.1.4.1- 0143815	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG FFR kétkarimás szűkítő idom NÁ 100/ NÁ 80,  epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FFR10080	1 db	9327	2870	9327	2870
23	54-021- 1.1.4.1- 0222712	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas könyök, 100 mm,  N100GGG	10 db	50908	1820	509080	18200
24	54-021- 1.1.4.2- 0143933	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom L. Frischhut GGG X vakkarima NÁ 100, epoxigyanta bevonattal, PN  10-16 Cikkszám: X100	4 db	4277	2870	17108	11480
25	54-021- 1.1.6.1- 0143514	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG TT karimás keresztidom, NÁ 150/ NÁ 150,  epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: TT150150	3 db	51232	2975	153696	8925
26	54-021- 1.1.6.1- 0143606	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 150/ NÁ 100, epoxigyanta  külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T150100	4 db	27124	2975	108496	11900



**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

27	54-021- 1.1.6.1- 0143610	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 150/ NÁ 150, epoxigyanta  külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T150150	2 db	29407	1225	58814	2450
28	54-021- 1.1.6.1- 0143832	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG FFR kétkarimás szűkítő idom NÁ 150/ NÁ 80,  epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FFR15080	1 db	15153	2975	15153	2975
29	54-021- 1.1.6.1- 0143834	Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárókban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 150, TT, F, T, FFR, N idom L. Frischhut GGG FFR kétkarimás szűkítő idom NÁ 150/ NÁ 100,  epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FFR150100	5 db	15107	2975	75535	14875
30	54-021- 2.1.2- 0158005	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 65 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom. epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 65/63-84 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA065	4 db	30293	455	121172	1820
31	54-021- 2.1.3- 0158006	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 80 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom. epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 80/85-107 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA080	2 db	34698	525	69396	1050
32	54-021- 2.1.4- 0144651	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100 L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom. epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100	53 db	41543	770	2201779	40810

**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

33	54-021- 2.1.6.1- 0144652	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarral), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 150, E-flex, U-flex, E-Mega-flex, U-Mega- flex idom L. Frischhut GGG E-Mega-Flex  karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 150/158-192 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA150	8 db	83411	1225	667288	9800
34	54-021- 2.1.6.2	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarral), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 150, RK 110 karimás kötőidom, csőkuplung	15 db	83411	1225	1251165	18375
1	53-001- 31.4.7- 0131764	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 400x11,7x5000 mm SN8, KGEM400/5M.SN8	27,2 m	38000	4500	1033600	122400
2	53-001- 31.4.8- 0131774	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 500 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 500x14,6x5000 mm SN8, KGEM500/5M.SN8	14,2 m	53600	4300	761120	61060
3	53-005- 1.1.2.1- 0645101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, kúnet  nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1218	1 db	28954	12862	28954	12862
4	53-005- 5.2.1- 0645220	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cemenhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig LEIER AGY 100/30/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, V1- T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTPE1173	1 db	5399	6740	5399	6740
5	53-005- 9.1.1.1- 0644073	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32.5 S. Cikkszám: HUTJS1883	1 db	9095	10097	9095	10097


**Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése**

6	53-007-5.3- 0136881	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584	1 db	70650	6596	70650	6596
---	------------------------	--	------	-------	------	-------	------

---

**Munkanem összesen:****37735387****6424302**

---



Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységá	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> -nél kisebb foltokban	56 m3	0	15050	0	842800
2	61-001-3.3- 0120353	Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Kőka, Komló	50 m3	9297	7591	464850	379550
3	61-005-1.2- 0012110	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	53 m3	11078	11302	587134	599006
4	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	7 m3	15000	2980	105000	20860
5	61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	11 m3	15000	3950	165000	43450
6	61-002-1.1- 0130173	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KŐKA, Komló	60 m3	4709	7200	282540	432000
7	61-002-2.1- 0130246	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob	24 m3	3112	6900	74688	165600
8	61-003-2.1- 0710020	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	51 m3	11500	2200	586500	112200
9	61-005-1.1- 0130020	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C20/25 - X0v(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,0 finomsági modulussal	2 m3	13400	6547	26800	13094
10	62-003- 4.2.4- 0622041	Betonlap, betonburkolat készítése burkolólap rekonstrukcióhoz 40x40x6 cm méretű előre gyártott betonlapból	2400 m2	1688		4051200	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>6343712</b>	<b>2608560</b>

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység g	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-3.1	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	120 m <sup>2</sup>	0	1714	0	205680
2	62-003-7.1.1-0611011	Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokagyazattal, előregyártott mosott felületű betonlapból, 40x40x3,8, 40x40x5, 50x50x5, 50x50x5,5 cm-es A Beton-Viacolor Kerti lap, 50x50x5 cm. szürke	24 m <sup>2</sup>	2939	2648	70536	63552
	62-002-1.4.5-0622024	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 40 cm hosszú elemekből ATLASZ BETON Kopóréteges kiemelt szegély 40x25x15 cm méret, Cikkszám: 3110 C12/15 -  XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	85 m	1809	2100	153765	178500
	62-002-1.4.5-0622026	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 40 cm hosszú elemekből ATLASZ BETON "K" jelű szegély 40x15x25 cm méret, Cikkszám: 3143 C12/15 - XN(H)  földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	61 m	1585	2100	96685	128100
	62-003-5-0618343	Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, burkolókőlappal, 30x30x6 cm-es lapokkal KK KAVICS BETON London 30x30x6 cm. szürke	156 m <sup>2</sup>	3251	3800	507156	592800
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>828142</b>	<b>1168632</b>

**Bitumenes alap és makadámburkolat készítése**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	33	m3	0	13895	0	458535
2	63-103-1.1.1.2-0750007	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban  terítve Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal, kohósalakkal	14,9	m3	43886	4139	653901	61671
3	63-103-1.31.1.3-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban  terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	12,9	m3	55142	6426	711332	82895
	63-102-1.21.2.6-0750114	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm  vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F)35/50, AC22 kötő (F)50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel, v.aszfalttal	11,8	m3	47545	4600	561031	54280
	63-102-1.31.2.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	8,4	m3	61269	7200	514660	60480
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2440924</b>	<b>717861</b>

12.11.2012



Betonpálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	64-001-4- 0430110	Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélkül C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	49,6	m3	16326	35350	809770	1753360
	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	22	m3	15000	17365	330000	382030
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1139770</b>	<b>2135390</b>

*[Handwritten signature]*

## Hídépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag g	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	66-012-1	Aszfaltvágás	620	m	101	630	62620	390600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>62620</b>	<b>390600</b>

  
K. Munka L.

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységá	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal	6	db	0	10200	0	61200
2	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	6	db	0	2500	0	15000
3	68-002-1.1- 0020446	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémananyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganzott tartóoszlop 89x3500	6	db	11308	6200	67848	37200
4	68-002-2.1- 0020082	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium STOP jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI	2	db	13213	2290	26426	4580
5	68-002-2.3- 0020137	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x500 mm EG	4	db	6164	2290	24656	9160
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>118930</b>	<b>127140</b>

Belsőépítészet, díszítéstechnika

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	95-041-997	Geodéziai bemérés	4239 m	540	0	2289060	0
2	95-041-997.1	Szakfelügyelet	10 óra	0	24990	0	249900
	91-003-3.2.1.1.1-0631102	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkz/10 m <sup>2</sup>	18 10m <sup>2</sup>	388	700	6984	12600
	91-008-6-0618309	Rézsükövek elhelyezése, döngölt alap nélkül KK KAVICS BETON Lisszabon BOR-dás kosár, 45x30x30 cm, kristály	5 m <sup>2</sup>	13053	2975	65265	14875
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2361309</b>	<b>277375</b>

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS módosítása, kiegészítése

Amelyet egyrészről **Baracs Község Önkormányzata** (székhely: 2427 Baracs Táncsics utca 27. adószám: 15727103-2-07) képviseli: Várai Róbert polgármester), mint **megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –,

Másrészről **Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7030 Paks, Kölesdi utca 46., adószám: 11283144-2-17, kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám: 30A46248) képviseli: Csapó Sándor ügyvezető (tel.: 06-75/830-212, e-mail: [csapo.sandor@mezofoldviz.hu](mailto:csapo.sandor@mezofoldviz.hu)), mint **kivitelező** – a továbbiakban: Kivitelező - között.

### Előzmények:

Megrendelő és Kivitelező 2016. július 27.-én kivitelezői szerződést írtak alá „**Baracs, Ady Endre utca területén ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem**” tárgyban (továbbiakban: alapszerződés). Ez a szerződés szabályozta a kivitelezési munkák befejezésének a határidejét. A kivitelezés a rekonstrukcióval érintett közút padka és közúti műtárgyak rendezése a felázott talaj miatt a szerződésben – a Magyar Közút kezelő által előírt követelmények betartása érdekében - vállalt követelményi szinten nem biztosítható. Az alátámasztó dokumentum e szerződés melléklete. A Megrendelő szükségesnek tartja a kötbér rögzítését is, ezért e tekintetben Megrendelő és Kivitelező az alapszerződés kiegészítése mellett dönt.

### 1. Teljesítési határidő

Az alapszerződés 2. pontban rögzített kivitelezési munka befejezésének határidejét Megrendelő és Kivitelező 2017. április 30. napjára módosítja.

### 2. Kötbérek, kártérítések

Megrendelő és Kivitelező az Előzményekben rögzített okokból az alapszerződést az alábbi pontokkal egészíti ki:

- 2.1 A Kivitelező, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik a késedelem minden egyes napján 100.000,- Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő napon esedékes.
- 2.2 A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződés szerű teljesítés alól.
- 2.3 A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Kivitelező a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetés szerű és biztonságos használatot akadályozzák.
- 2.4 Az elállás (felmondás) esetén a Kivitelező a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összegű megghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles.

2.5 A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a késedelem a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

2.6 A Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit a végszámlába beszámíthatja, illetve ezt meghaladóan azt közvetlenül a Kivitelezővel szemben fogja érvényesíteni.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.

### 3. Záró rendelkezések

Megrendelő és Vállalkozó a hivatkozott alapszerződés többi pontjait változtatlanul hagyja, azokat nem módosítja.

#### Melléklet :

1. sz. melléklet: kivitelezési szerződés módosítási kérelem

Kelt. Baracs 2016. október 21.



**Baracs Község Önkormányzata**  
Képviseli: Várai Róbert polgármester  
**Megrendelő**



MEZŐFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Faks, Polcsói út 40.  
Adószám: 11283144-2-47

**Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt  
Felelősségű Társaság**  
Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető  
**Kivitelező**

Yktedő sz. sz. B / 4554-2 / 2016. 202P8563 - 10/2016

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

módosítása, kiegészítése

Amelyet egyrésztől **Baracs Község Önkormányzata** (székhely: 2427 Baracs Táncsics utca 27. adószám: 15727103-2-07) képviseli: Várai Róbert polgármester), mint **megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –,

Másrésztől **Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7030 Paks, Kölesdi utca 46., adószám: 11283144-2-17, kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám: 30A46248) képviseli: Csapó Sándor ügyvezető (tel.: 06-75/830-212, e-mail: csapo.sandor@mezofoldviz.hu), mint **kivitelező** – a továbbiakban: Kivitelező - között.

### Előzmények:

Megrendelő és Kivitelező 2016. július 27.-én kivitelezői szerződést írtak alá „**Baracs, Ady Endre utca területén ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem**” tárgyban (továbbiakban: alapszerződés). Ez a szerződés szabályozta a kivitelezési munkák befejezésének a határidejét. A kivitelezés a rekonstrukcióval érintett közút padka és közúti műtárgyak rendezése a felázott talaj miatt a szerződésben – a Magyar Közút kezelő által előírt követelmények betartása érdekében - vállalt követelményi szinten nem biztosítható. Az alátámasztó dokumentum e szerződés melléklete. A Megrendelő szükségesnek tartja a kötbér rögzítését is, ezért e tekintetben Megrendelő és Kivitelező az alapszerződés kiegészítése mellett dönt.

### 1. Teljesítési határidő

Az alapszerződés 2. pontban rögzített kivitelezési munka befejezésének határidejét Megrendelő és Kivitelező 2017. április 30. napjára módosítja.

### 2. Kötbérek, kártérítések

Megrendelő és Kivitelező az Előzményekben rögzített okokból az alapszerződést az alábbi pontokkal egészíti ki:

- 2.1 A Kivitelező, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik a késedelem minden egyes napján 100.000,- Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a teljesítési határidőt követő napon esedékes.
- 2.2 A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés alól.
- 2.3 A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Kivitelező a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák.
- 2.4 Az elállás (felmondás) esetén a Kivitelező a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles.

H



2.5 A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a késedelem a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

2.6 A Megrendelő az esetleges kötbérvisszatérítési követeléseit a végszámlába beszámíthatja, illetve ezt meghaladóan azt közvetlenül a Kivitelezővel szemben fogja érvényesíteni.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.

### 3. Záró rendelkezések

Megrendelő és Vállalkozó a hivatkozott alapszerződés többi pontjait változatlanul hagyja, azokat nem módosítja.

#### Melléklet :

1. sz. melléklet: kivitelezési szerződés módosítási kérelem

Kelt. Baracs 2016. október 21.



**Baracs Község Önkormányzata**  
Képviseli: Várai Róbert polgármester  
**Megrendelő**



MEZŐFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kolesdai út 46.  
Adószám: 11283144-2-17

**Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt  
Felelősségű Társaság**  
Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető  
**Kivitelező**



## MEGÁLLAPODÁS

**helyi közügyek, helyi közfeladatok ellátásának megrendelésére vonatkozó szerződés megkötéséről - „házon belüli” (in-house) kapcsolat keretében**




amely létrejött egyrészről **Baracs Község Önkormányzata**  
 2427 Baracs, Táncsics u. 27.  
 Képviseli: Várai Róbert Polgármester  
 - továbbiakban Önkormányzat -



másrészről a **Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 7030 Paks, Kölesdi út 46.  
 Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető igazgató  
 - továbbiakban Mezőföldvíz Kft. -

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja értelmében helyi közügynek, helyi közfeladatnak minősül az Önkormányzat által a Mezőföldvíz Kft. számára kiadandó megbízás, melyre vonatkozó részletszabályokat felek később külön feladat specifikus szerződésben rögzítik.
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat résztulajdonosa a Mezőföldvíz Kft-nek, abban egyébként kizárólag önkormányzatok rendelkeznek tulajdonnal. A Mezőföldvíz Kft. ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően az Önkormányzat (a többi önkormányzattal együtt) teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és jogosult a cég stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására.
3. Az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlatkérőnek minősül. A Kbt. 4. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérők közbeszerzési eljárást kötelesek lefolytatni visszerhes szerződés megkötése céljából, megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A Mezőföldvíz Kft. és az Önkormányzat között megkötésre szerződés azonban a Kbt. 9. § (1) bek. i) pontja szerinti kivételnek („in-house” kapcsolatnak) minősül, az alábbiakra tekintettel:
  - a. A Mezőföldvíz Kft-nek csak olyan tulajdonosa van, amely a Kbt. 5. § (1) bek. c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül. A Mezőföldvíz Kft-nek résztulajdonosa Baracs Község Önkormányzata.

Mezőföldvíz Kft. ELLENJEGYZÉSEK

MUSZAKI	PÉNZÜGYI	JOGI
		

Baracs Község Önkormányzata	Baracs Község Önkormányzata
	



- b. A tulajdonos a Mezőföldvíz Kft. Társasági Szerződésében és a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint a tag önkormányzatok az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Az Önkormányzat és a cég között tehát szoros kapcsolat áll fenn, amely több jogosultságot jelent, mint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által szabályozott tulajdonosi jog.

A Kbt. által megkövetelt in-house kritériumok tehát megvalósulnak.

4. A Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja további feltételként írja elő, hogy a Mezőföldvíz Kft.-nek a szerződéskötést követően az adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel (önkormányzatokkal) kötendő szerződések teljesítéséből kell származnia. A Mezőföldvíz Kft. árbevételének jelentős, 80 %-ot meghaladó része a tag önkormányzatokkal kötendő szerződésekből fog származni. Az Önkormányzat, mint a Mezőföldvíz Kft. résztulajdonosa kijelenti, hogy az üzleti terv megállapítása és az egyéb szerződések megkötése során az árbevételre vonatkozó törvényi követelmény megtartására külön hangsúlyt helyez.
- A Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alkalmazásában a szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a szolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.
5. A Kbt előírja, hogy a törvény 9. § (1) bekezdés i) pontjában rögzített feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. A felek tudomásul veszik, hogy amennyiben ezek a feltételek már nem állnak fenn, az Önkormányzat a szerződést olyan határidővel jogosult és köteles felmondani, hogy a közfeladat ellátásához szükséges (közbeszerzési eljárás lefolytatásáról) szolgáltatásról gondoskodni tudjon. Ezt a feltételt a helyi közfeladatok ellátására vonatkozó külön szerződések is tartalmazzák.
6. A Mezőföldvíz Kft. a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérőnek minősül, és a Kbt. 4. §-ában foglaltak szerint köteles közbeszerzési eljárásokat lefolytatni.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban jelzett feladatok megvalósítására a Felek külön szerződést kötnek, amelyben meghatározzák a megrendelésre vonatkozó árat, a fizetésre, teljesítésre vonatkozó feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit, a jogszabályban előírt vagy Felek által meghatározott további feltételeket.
8. A felek a fenti pontok alapján - a kivételi körre tekintettel - egymással közbeszerzési eljárás mellőzésével a különböző helyi közfeladatok ellátására vonatkozóan szerződést fognak kötni.

Mezőföldvíz Kft. – ELLENJEGYZÉSEK

MŰSZAKI	PÉNZÜGYI	JOGI

Baracs Község Önkormányzata	Baracs Község Önkormányzata




A felek a megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, s mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Paks, 2016. július 28.



**Baracs Község Önkormányzata**  
Képviseli: Várai Róbert Polgármester



**Mezőföldvíz Kft.**  
Képviseli: Csapó Sándor ügyvezető



MEZÖFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kötesdi út 46.  
Adószám: 11283144-2-17  
1.

Mezőföldvíz Kft. ELLENJÁRÓK

MŰSZAKI	PENZÜGYI	JOGI

Baracs Község Önkormányzata	Baracs Község Önkormányzata