

Baracs Község területén Táncsics utca járdafelújítás MFP-BJA/2021.

Tervezői költségvetési kiírás

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DIJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DIJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
1.	Földkitermelés, rakodással, szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	28,0	28,0 m ³	1 700	4 320	6 020	47 600	120 960	168 560
2.	Favágás, tuskók kiszedése, bozót irtás, elszállítás, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	1,0	1,0 kltsg.	53 280	3 49 600	402 880	53 280	3 49 600	402 880
3.	Burkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	16,0	16,0 m ³	8 720	6 000	14 720	139 520	96 000	235 520
4.	Pályaszervezet alapréteg bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	16,0	16,0 m ³	5 120	4 750	9 870	81 920	76 000	157 920
5.	M22 mechanikai stabilizációs zúzott kőanyag alapréteg beépítése, tömörítése Tervezési területen:	24,0	24,0 m ³	8 790	7 850	16 640	210 960	188 400	399 360
6.	M63 mechanikai stabilizációs zúzott kőanyag alapréteg beépítése, tömörítése Tervezési területen:	28,0	28,0 m ³	6 280	6 540	12 820	175 840	183 120	358 960
7.	Betonkő útburkolat készítése 6 cm vtg. kőből szürke (20x10 cm) Tervezési területen:	134,0	134,0 m ²	4 130	3 580	7 710	553 420	479 720	1 033 140
8.	Betonkő útburkolat készítése 8 cm vtg. kőből eltérő színű (20x10 cm) Tervezési területen:	4,6	4,6 m ²	4 570	3 760	8 330	21 022	17 296	38 318
9.	Z 2/4 zúzalék (eruptív) ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszervezetekhez Tervezési területen:	4,2	4,2 m ³	13 830	9 810	23 640	58 086	41 202	99 288
10.	Ckt-4 telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg homokos kavicsból, beépítése, tömörítése Tervezési területen:	1,0	1,0 m ³	17 160	8 500	25 660	17 160	8 500	25 660
11.	C20/25-XC1+32-F1 minőségű beton beépítése, tömörítése Tervezési területen:	5,8	5,8 m ³	32 860	8 500	41 360	190 588	49 300	239 888

Baracs Község területén Tánacsics utca járdafelújítás MFP-BJA/2021.

Tervezői költségvetési kiírás

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RESZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DIJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DIJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
12.	Süllyesztett szegély, szürke, kopóréteggel, (40x20x15 cm) építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megátámasztással Tervezési területen:	6,0	6,0	3 910	3 220	7 130	23 460	19 320	42 780
13.	Beton szegély, szürke, kopóréteggel, 60x20x10 cm építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megátámasztással Tervezési területen:	109,0	109,0	3 120	3 220	6 340	340 080	350 980	691 060
14.	Magyar Telekom típusú térkövezhető aknafedlap cseréje, beépítéssel, szintre állítással Tervezési területen: 1 m3	1,0	1,0	115 240	27 000	142 240	115 240	27 000	142 240
15.	Földmű-padka kialakítás, felkötés, tömörítés, fűvesítés Tervezési területen:	10,0	10,0	2 480	3 500	5 980	24 800	35 000	59 800
16.	Közmű hálózatok feltárása kézi erővel, kútó árkok ásása Tervezési területen:	4,0	4,0	-	7 500	7 500	0	30 000	30 000
17.	Közmű szakfelülvételek			-	25 000	25 000	0	100 000	100 000
18.	Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás			55 000	30 000	85 000	55 000	30 000	85 000
19.	Geodézia, Mírnősítések			-	100 000	100 000	0	100 000	100 000
<p>ÜTÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (F0): 4 410 374</p> <p>+ 27 % ÁFA (F0): 1 190 801</p> <p>ÖSSZESEN BRUTTÓ (F0): 5 601 175</p>									



DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI Kft.
150 Kőrölmás, Kereskedők utcaja 7.
Telefon: 06-30-411-1111
Faxszám: 13878203-2-07

[Handwritten signature]
Cégszám: 07-09-012769

Rácalmás, 2024. 10. 14.