



Baracs Község Önkormányzata

Dunaújváros, 2021. október 14.

Baracs

Táncsics u. 27.
2427

Tárgy: Árajánlat Táncsics utca járda felújítására

Tisztelt Zsákovics Kata!

Az alábbiakban adunk ajánlatot fenti tárgyú munkák kivitelezésére:

Ajánlati ár: 4.188.140,- Ft + Áfa = 5.318.938,- Ft

Ajánlatunk a mellékelt költségvetésben szereplő munkákra vonatkozik.

A munkakezdés várható ideje: 2021. november 29. hétfő időjárás függvényében

Reméljük ajánlatunk harmonizál elképzelésével és megteremti a kölcsönösen előnyös együttműködés alapjait.

Tisztelettel

**MAJOR FÖLDMUNKÁK
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 10.
- Adószám: 13664550-2-07
- EU: HU 13664550
Major György
Ügyvezető

MAJOR FÖLDMUNKÁK KFT.
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 10.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 36.
Tel./Fax: 06 (25) 400-016
Mobil: 06 (30) 830-9173
E-mail: majorfoldmunkak.kft@gmail.com
Web: www.majorfoldmunkak.hu

Céggjegyzék szám:
07-09-011918
Adószám:
13664550-2-07
Bankszámla szám:
11736037-29903108,
OTP Bank Nyrt.



MSZ EN ISO 9001:2009
MSZ EN ISO 14001:2005
MSZ 28001:2008
(BS OHSAS 18001:2007)

Baracs Község területén Táncsics utca járdafejlesztés MFP-BJA/2021.

Tervezői költségvetési kiírás

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	Mennyiség egység	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
1.	Földkitermelés, rakodással, szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	28,0	28,0 m ³		-	5 900	5 900	0	165 200	165 200
2.	Favágás, tuskók kiszedése, bozót irtás, elszállítás, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	1,0	1,0 kltsg.		-	60 000	60 000	0	60 000	60 000
3.	Burkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	16,0	16,0 m ³		-	9 000	9 000	0	144 000	144 000
4.	Pályaszerkezet alaprétteg bontása, lerakóra szállítással, lerakóhelyi díjjal Tervezési területen:	16,0	16,0 m ³		-	8 000	8 000	0	128 000	128 000
5.	M22 mechanikai stabilizációs zúzott kőanyag alaprétteg beépítése, tömörítése Tervezési területen:	24,0	24,0 m ³		9 700	6 500	16 200	232 800	156 000	388 800
6.	M63 mechanikai stabilizációs zúzott kőanyag alaprétteg beépítése, tömörítése Tervezési területen:	28,0	28,0 m ³		9 700	6 500	16 200	271 600	182 000	453 600
7.	Betonkő útburkolat készítése 6 cm vlg. kőből szürke (20x10 cm) Tervezési területen:	134,0	134,0 m ²		5 200	4 200	9 400	696 800	562 800	1 259 600
8.	Betonkő útburkolat készítése 8 cm vlg. kőből eltérő színű (20x10 cm) Tervezési területen:	4,6	4,6 m ²		5 700	4 200	9 900	26 220	19 320	45 540
9.	Z 2/4 zúzalék (eruptív) ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez Tervezési területen:	4,2	4,2 m ³		13 000	7 000	20 000	54 600	29 400	84 000
10.	Cikt-4 telepen kevert hidraulikus kőanyagú stabilizációs alaprétteg homokos kavicsból, beépítése, tömörítése Tervezési területen:	1,0	1,0 m ³		23 000	7 000	30 000	23 000	7 000	30 000
11.	C20/25-XC1-32-F1 minőségű beton beépítése, tömörítése Tervezési területen:	5,8	5,8 m ³		25 000	7 000	32 000	145 000	40 600	185 600

Baracs Község területén Táncsics utca járdafejlesztés MFP-BJA/2021.

Tervezői költségvetési kiírás

SORSZÁM	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	RÉSZ Mennyiség	ÖSSZ Mennyiség	Mennyiség	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
12.	Süllyesztett szegély, szürke, kopóréteggel, (40x20x15 cm) építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással Tervezési területen: 6,0		6,0	6,0 m	3 900	3 000	6 900	23 400	18 000	41 400
13.	Beton szegély, szürke, kopóréteggel, 60x20x10 cm építése, 10 cm HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással Tervezési területen: 109,0		109,0	109,0 m	3 900	3 000	6 900	425 100	327 000	752 100
14.	Magyar Telekom tip. térkövezhető aknafedlap cseréje, beépítéssel, szintre állítással Tervezési területen: 1 m3		1,0	1,0 db	65 000	14 100	79 100	65 000	14 100	79 100
15.	Földmű-padka kialakítás, feltöltés, tömörítés, fűvesztés Tervezési területen: 10,0		10,0	10,0 m ³	-	5 000	5 000	0	50 000	50 000
16.	Közmű hálózatok feltárása kézi erővel, kutó árkok ásása Tervezési területen: 4,0		4,0	4,0 m3	-	7 800	7 800	0	31 200	31 200
17.	Közmű szakfelületek			4,0 db	-	35 000	35 000	0	140 000	140 000
18.	Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás			1,0 db	-	100 000	100 000	0	100 000	100 000
19.	Geodézia, Minősítések			1,0 db	-	50 000	50 000	0	50 000	50 000

ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):	4 188 140
+ 27 % ÁFA (Ft):	1 130 798
ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):	5 318 938


MAJOK FÖLDMUNKÁK
 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 10.
 Adószám: 13664550-2-07
 EU: HU 13664550