
	<p>Cím: 2400 Dunaújváros, Verebély L. u. 17. Adószám: 114566 49 - 2 - 07 Cégjegyzékszám: 07-09-005143 Budapest Bank Zrt.10102969-38782520-00000009 Tel/Fax: 25 / 501-960 Honlap: www.kinebau.hu Email: kinebau@vnet.hu</p>	 <p>ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Szerint tanúsított cég</p>
---	---	--

Baracs Község Önkormányzata
 2426.Baracs, Tácsics M. út 27 sz.

Tisztelt Várai Róbert Polgármester Úr!

Tárgy: Baracs II.számú orvosi rendelő bővítése (kerítés-murvás út)
 PÓTMUNKA árajánlat,


Árajánlatunk a mellékelt költségvetésben leírt munkák elkészítését tartalmazza

- a meglévő beton kerítés lábazat bontása
- a meglévő kerítés lakatosszerkezetű elemeinek a bontása
- tükör készítés murvás út részére (a megépülő parkolótól a meglévő gépkocsi tárolóig)
- az murvás út szegélyezése betongerendára kerti szegéllyel
- hengerelt murvás út készítése
- elválasztó kerítés építése, az épülettől a telekhatárnál lévő meglévő kerítésig, egy darab egyszárnyú kiskapuval, egy darab kétszárnyú kapuval, kerítésmezővel, horganyzott kivitelben, ásott oszlopokkal.
- a kitermelt föld elszállítása, a megrendelő által kijelölt deponiába
- a betontörmelék elszállítása a megrendelő által biztosított konténerrel
-

Egyösszegű ajánlatunk: Nettó: 1 336 928,- Ft

Árajánlatunk: 2 hétig érvényes
 A munka kivitelezési ideje: a megrendeléstől számítva 4 hét
 A fizetés: a kivitelezés elkészültét követően, az aktuális részszámlához csatolva

2022.05.17.



 Nemes Zoltán
 ügyvezető

KINE BAU
 Építőipari és Kivitelező Kft.
 2400 Dunaújváros, Verebély u. 17.
 Adószám: 11456649-2-07
 BB AL: 10102969-38782520-00000009

KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft.
2421 Nagyvenyim, Fő u. 59/A.
Iroda: 2400 Dunaújváros, Verebély út 7.
Tel./Fax: 25/501-960. Tel.: 25/501-961
Budapest Bank Rt.:
10102969-38782520-00000009
Adószám: 11456649-2-07

Név : Baracs Község Önkormányzata

Cím :2426.Baracs, Tácsics M. út 27sz

Kelt: 2022 év 05 hó 17 nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:


Baracs II.sz orvosi rendelő bővítése PÓTMUNKA

(meglévő kerítés és kerítés betonlábazat bontása, murvás út készítése a parkolótól a gépkocsi tárolóig)

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	771.355	565.573
1.1 Közvetlen önköltség összesen	771.355	565.573
2.1 ÁFA vetítési alap		1.336.928
2.2 Áfa	27.00%	360.971
3. A munka ára		1.697.899



Aláírás

KINE BAU
Építőipari és Kivitelező Kft.
2400 Dunaújváros, Verebély u. 17.
Adószám: 11456649-2-07
BB RL: 10102969-38782520-00000009

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-5.1.1.1 (15) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 30cm átlagos mélységig (a parkolótól hátra, a murvás kociút részére) 43,26 m2	0	650	0	28.119
2	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása lerakóhelyre (a murvás út tükörből kikerülő föld) 15,4 m3	3.700	950	56.980	14.630
3	21-011-11.1 (21) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe (a koténer a megrendelő a helyszínen biztosítja) 1 db	0	10.000	0	10.000
4	31-000-1.1.2 (2) Kerítés betonlábazat bontása 1,6 m3	0	92.480	0	147.968
5	45-000-2.5 (11) Kerítések-kapuk bontása, 23 m	0	4.780	0	109.940
6	45-003-1.1-0111401 (1) Kerítéskapu elhelyezése, egyszárnyú kivitelben, 100x150cm horganyzott (kilincs,zár, fogadórésszel) 1 db	138.910	9.800	138.910	9.800
7	45-003-1.2-0111171 (2) Kerítéskapu elhelyezése, kétszárnyú kivitelben, Komplet kétzárnyú kapu, (300x 150cm) Horganyzott (Lakatfűl, Leszűrő, Zár, kulcs, kilincs) 1 db	279.765	21.560	279.765	21.560
8	45-004-32.9.1.1-0110581 (67) Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari és/vagy lakossági kerítésrendszer szerelése esetén, Standard kerítésoszloppal, 60x40 mm-es zártszelvényből, ásott kivitelben, betonozva, DS (Garfan)oszlop 60x40x1,5x2000 mm, horganyzott, 5 db	9.376	7.500	46.880	37.500
9	45-004-33.4-0138831 (55) 3D Táblás kerítéselem elhelyezése, 1530 x 2500-4.0mm (50x200) horganyzott 1 db	14.087	7.880	14.087	7.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	45-004-36.3-0111938 (72) Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás lakossági kerítésrendszerekhez, Horg. Lemezes Átölelő táblarögzítő 18 db	600	500	10.800	9.000
11	61-001-3.3-0120352 (7) Finom murva burkolatú, tömörített, hengerezett kocsi behajtó út készítése 20cm vtg 0/50-es zúzottkő alappal, 5cm vtg 0/20 kiékelő réteggel 11 m3	14.950	11.166	164.450	122.826
12	62-002-21.3-0613950 (13) Kerti szegély készítése, a murvás kocsi úthoz, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 15,45 m	3.850	3.000	59.483	46.350
Munkanem összesen:				771.355	565.573