
 <p>KINE BAU</p>	<p>Cím: 2400 Dunaújváros, Verebély L. u. 17. Adószám: 114566 49 - 2 - 07 Cégjegyzékszám: 07-09-005143 Budapest Bank Zrt.10102969-38782520-00000009 Tel/Fax: 25 / 501-960 Honlap: www.kinebau.hu Email: kinebau@vnet.hu</p>	 <p>FERACERT</p> <p>ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Szerint tanúsított cég</p>
--	---	---

Baracs Község Önkormányzata
2426.Baracs, Táncsics M. út 27 sz.

Tisztelt Várai Róbert Polgármester Úr!


Tárgy: Baracs Bölcsőde és Védőnői szolgáltató épületben, a konyhai átadó ablak megszüntetése, és egy új ajtó beépítése a kiegészítő munkákkal együtt.

Árajánlatunk a mellékelt költségvetésben leírt munkák elkészítését tartalmazza

Egyösszegű ajánlatunk: 349 262,- Ft + 27% Áfa

Árajánlatunk: 2 hétig érvényes
A munka kivitelezési ideje: a megrendeléstől számolva: 3hét
A fizetés: utalással, 1 végszámlával, 10 napos fizetési határidővel

2022.05.17.



Nemes Zoltán
ügyvezető

KINE BAU
Építőipari és Kivitelező Kft.
2400 Dunaújváros, Verebély u. 17.
Adószám: 11456649-2-07
REG. SZ.: 10102969-38782520-00000009

KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft.
2421 Nagyvenyim, Fő u. 59/A.
Iroda: 2400 Dunaújváros, Verebély út 7.
Tel./Fax: 25/501-960. Tel.: 25/501-961
Budapest Bank Rt.:
10102969-38782520-00000009
Adószám: 11456649-2-07

Név :Baracs Község Önkormányzata

Cím :2426.Baracs, Tánicsics M. út 27sz

Kelt: 2022 év 05 hó 17 nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....


A munka leírása:

Baracs Bölcsőde és aVédőnői szolgáltató épület
konyhai átadó ablak bontása-új ajtó beépítése

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	210.645	138.617
1.1 Közvetlen önköltség összesen	210.645	138.617
2.1 ÁFA vetítési alap		349.262
2.2 Áfa	27.00%	94.301
3. A munka ára		443.563



Aláírás

KINE BAU
Építőipari és Kivitelező Kft.
2400 Dunaújváros, Verebély u. 17.
Adószám: 11456649-2-07
BB RL: 10102969-38782520-00000009

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-002-2.1.1-0120002 (10) Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászathidaló elhelyezése, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászathidaló gerenda POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílászathidaló, 1,25 m 1 db	3.593	5.000	3.593	5.000
2	33-000-32.1 (36) ÖN Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig 1 m ²	0	9.300	0	9.300
3	33-091-11.3.1-2130101 (20) Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés, 10 cm vastagsággal, válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcból falazva, Válaszfaltégla 500x238x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 1 m ²	5.973	7.880	5.973	7.880
4	36-090-1.1.1-0550030 (1) Vakolatjavítás, oldalfalon, téglafelületen, hiánypótlás 5% alatt, zsákos beltéri, vakolóhabarccsal 1 m ²	2.500	10.140	2.500	10.140
5	42-013-1.1.1.1.3-0101771 (2) Fal burkolat, és járólappal burkolat kiegészítés készítése, beltérben, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, 20x40 lapmérettel 2 m ²	6.912	11.280	13.824	22.560
6	44-000-1.1 (1) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 2,25 m ²	0	3.300	0	7.425
7	45-001-1.1.1.1-0134001 (1) Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, Jobbos, DIN névleges méret: 1000 x 2125 mm 1 db	93.925	20.000	93.925	20.000
8	45-001-2.1.1-0134091 (8) Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólap, 0,6 mm vastag felületkezelte acéllemezből, egyszárnyú tömör ajtólap, beltéri ajtólap jobbos, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben 1 db	52.920	1.500	52.920	1.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	45-001-3.1-0134750 (12) ÖN Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 30+35mm cilinderbetét, 3db kulccsal 1 db	3.000	720	3.000	720
10	45-001-3.1-0134752 (12) ÖN Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel 1 db	8.280	720	8.280	720
11	47-011-15.1.1.1-0160011 (90) Diszperziós festés javítás készítése (teljes művelet sorral) új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték 8,6 m2	1.500	4.520	12.900	38.872
12	47-021-31.1.1-0130365 (123) Acélfelületek átvonó festése, acél nyílászáró szerkezeten, Trinát zománccfesték, szürke, 1 m2	980	4.500	980	4.500
13	90-005-7.1 (7) Építési törmelék elszállítása 1 m3	8.000	5.000	8.000	5.000
14	90-008-1-0110202 (1) A munkák megkezdése előtt a burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 25 m2	190	200	4.750	5.000
Munkanem összesen:				210.645	138.617