

Baracs, Ady Endre utca járdafelújítás (62121. j. út 1+872,80-2+110,70 km sz. között)

Kiviteli terv

Tervezői költségvetés

TÉTEL SORSZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
1.	Meglévő járda és pályaszerkezet bontása , lerakóra szállítással, lerakói díjjal	16,00	m ³	5 000	6 000	11 000	80 000	96 000	176 000
2.	Fásszárú növényzet, bozót irtás, aprítékolás, lerakóra szállítással, lerakói díjjal	132,00	m ²	-	1 500	1 500	0	198 000	198 000
3.	Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása lerakóra, lerakási díj	66,00	m ³	5 000	5 000	10 000	330 000	330 000	660 000
4.	Tükör kialakítás, profilozás, tömörítés	215,00	m ²	-	800	800	0	172 000	172 000
5.	Humuszos termőföld terítése, füvesítéssel, padka kialakítása, tömörítéssel	8,00	m ³	5 000	5 000	10 000	40 000	40 000	80 000
6.	Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/63 építése 20 cm vtg.-ban tömörítéssel	43,00	m ³	11 000	11 000	22 000	473 000	473 000	946 000
7.	Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/22 építése 10 cm vtg.-ban, tömörítéssel	17,00	m ³	11 000	11 000	22 000	187 000	187 000	374 000
8.	C12/15-X0-22-F1 minőségű beton burkolatalap építése 15 cm vtg.-ban	5,00	m ³	32 000	14 000	46 000	160 000	70 000	230 000
9.	40x40x6 cm elemméretű betonlap burkolat készítése	200,00	m ²	5 000	5 500	10 500	1 000 000	1 100 000	2 100 000

Baracs, Ady Endre utca járdafelújítás (62121. j. út 1+872,80-2+110,70 km sz. között)

Kiviteli terv

Tervezői költségvetés

TÉTEL SORSZÁMA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ÖSSZ MENNYISÉG	MENNY EGYSÉG	ANYAG KÖLTSÉG (HUF)	DÍJ KÖLTSÉG (HUF)	A+D (HUF)	ANYAG ÖSSZESEN (HUF)	DÍJ ÖSSZESEN (HUF)	A+D ÖSSZESEN (HUF)
10.	Z 0/3 zúzottkő ágyazat készítése betonlap alá 3 cm vtg.-ban	6,00	m ³	13 500	13 000	26 500	81 000	78 000	159 000
11.	Közmű hálózatok feltárása kézi erővel, kuttó árkok ásása	3,00	m ³	-	13 000	13 000	0	39 000	39 000
12.	Közmű szakfelületek	4,00	db	-	35 000	35 000	0	140 000	140 000
13.	Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés, elbontás	1,00	kltsz.	-	250 000	250 000	0	250 000	250 000
14.	Megvalósulási terv, Minősítési dokumentáció, minősítések, labor vizsgálatok	1,00	kltsz.	-	150 000	150 000	0	150 000	150 000

ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN NETTÓ (Ft):

5 674 000

+ 27 % ÁFA (Ft):

1 531 980

ÖSSZESEN BRUTTÓ (Ft):

7 205 980



Szabolcs László
tervező

Nagyvenyim, 2023. június